



Gemeinde Barßel

Der Bürgermeister
60. Bauamt



Gemeinde Barßel

... immer in Bewegung!

26676 Barßel, 06.04.2018

Bekanntmachung Baufträge – Öffentliche Ausschreibung

Die **Gemeinde Barßel**, Theodor-Klinker-Platz, 26676 Barßel, schreibt folgende Bauleistungen öffentlich nach VOB / Teil A aus:

- a) Vergabestelle: Gemeinde Barßel
Der Bürgermeister
Theodor-Klinker-Platz
26676 Barßel
Tel. Herr Wiechmann 04499 / 8137; Fax. 04499 / 8159
- b) Vergabeverfahren: öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
- c) Art des Auftrags: Ausführung von Bauleistungen
- d) Ort der Ausführung: Westmarkstraße 3, 26676 Barßel
- e) Art/Umfang der Leistung: **Sanierung der Dreifeldturnhalle in Barßel**
Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage
Grundrissmaße: 44 x 46 m
Lichte Hallenhöhe: 7 m
- f) Art der Leistung: **Los 1 - Schadstoffsanierung:**
Umfang der Leistung
- Rückbau Deckenbekleidung (Stahlpaneele) mit Unterkonstruktion inkl. Dämmauflage (alte Mineralwolle): 1.450 m²
 - Rückbau PCP-haltige Deckenbekleidung (Glattkantbretter) mit Unterkonstruktion: 660 m²
 - Demontage Lüftungsanlage: 1 Stk.
 - Demontage Lüftungskanäle und Rohrleitungen inkl. Dämmung (alte Mineralwolle): 500 m
 - Rückbau Sportboden inkl. PCP-haltiger Lastverteilerplatten und Unterkonstruktion: 1.450 m²
 - Demontage Geräteraumtore: 7 Stk.
 - Demontage Deckenbeleuchtung: 210 Stk.
 - Ausbau asbesthaltiger Wandputz: 90 m²
 - Demontage asbesthaltige Brandschutztüren: 1 Stk.
 - Demontage asbesthaltige Rippenheizkörper: 20 Stk.
 - Demontage fest verbautes Sportgeräteinventar: 22 Stk.
- Los 2 - Rohbauarbeiten:**
- 1.800 m² Gerüste, Gruppe 4,
 - 16 Stk Binderauflager erneuern,
 - 1.500 m² Dachkonstruktion Flachdach abbrechen,
 - 100 m Streifenfundamente Verblendschale ,
 - 150 m² KS-Mauerwerk,
 - 410 m² Verblendmauerwerk,
 - 500 m² Kalkzementputz,
 - 620 m² Zementestrich

Los 3 - Dachabdichtungs- u. Klempnerarbeiten:

- 1.250 m² Trapezblech,
- 700 m² Dachkonstruktion Flachdach abrechen,
- 1.250 m² bitu. Abdichtung, Wärmedämmung auf Trapezblech,
- 700 m² bitu. Abdichtung, Wärmedämmung auf Holzschalung,
- 1 Stck Oberlichtband, Polycarbonat, 35,0 / 6,0 m

g) Aufteilung in Lose:

nein

h) Planungsleistungen:

nein

i) Ausführungsfristen:

Los 1 - Schadstoffsanierung

02.07.2018 bis 10.08.2018

Los 2 - Rohbauarbeiten

25.06.2018 bis 11.06.2019

Los 3 - Dachabdichtungs- u. Klempnerarbeiten

30.07.2018 bis 14.12.2018

j) Anforderung und Versendung der Verdingungsunterlagen:

Die Vergabeunterlagen können ab Freitag, 13.04.18 um 12:00 Uhr in elektronischer Form über die Vergabeplattform

<https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/auftraege-suchen/aktuelle-auftraege/vergabeunterlagen-herunterladen>

unter Angabe der Vergabenummer angefordert werden.

Die Vergabenummern lauten:

S-BARSSEL-2018-0010 für LV Schadstoffsanierung

S-BARSSEL-2018-0011 für LV Rohbauarbeiten

S-BARSSEL-2018-0012 für LV Dachabdichtungsarb.

k) Gebühr für die Unterlagen:

0,00 €

l) Anschrift an die die Angebote zu richten sind:

siehe a);

Das Einsenden der Angebote ist ausschließlich in schriftlicher Form gestattet. Die elektronische Angebotsabgabe ist nicht möglich.

m) Personen die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Bieter und ihre Bevollmächtigten

n) Ablauf der Angebotsfrist/
Angebotsöffnung am
Ort: Anschrift s. a)

Donnerstag, 03. Mai 2018, Raum 16, Ratssaal

Los 1 - Schadstoffsanierung 14:00 Uhr

Los 2 - Rohbauarbeiten 14:15 Uhr

Los 3 - Dachabdichtungs- u. Klemp. 14:30 Uhr

- o) Rechtsform bei Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
- p) Nachweis zur Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit Angaben zu machen gemäß § 6a (2) VOB/A
- q) Ablauf Zuschlags- und Bindefrist: 01.06.2018
- r) Nebenangebote: Nebenangebote sind zugelassen – ausgenommen Nebenangebote, die Nachlässe mit Bedingungen enthalten
- s) Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landkreis Cloppenburg, Der Landrat, Kommunalaufsicht

In Vertretung
Michael Sope